

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL
ENDEREÇO: RUA PROGRESSO - ÁREA INDUSTRIAL II - SALVADOR DAS MISSÕES

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	C. UNITÁRIO	C. TOTAL
Vigas de Fundação (Pré-moldadas 15x25cm)	m	75,00	120,00	9.000,00
Pilares Concreto pré moldado (20x35cm)	m	123,00	200,00	24.600,00
Vigas (Pré-moldadas 15x25cm)	m	75,00	125,00	9.375,00
Cobertura metálica	m ²	475,94	200,00	95.188,00
Estrutura da Fachada com Telhamento	m ²	158,82	110,00	17.470,20
Fechamento Interno da Fachada	m ²	113,68	60,00	6.820,80
Calhas	m	66,00	120,00	7.920,00
Deolção de Paredes	m ²	123,00	20,00	2.460,00
TOTAL				172.834,00

Salvador das Missões, aos 15 de janeiro de 2020


Pedro Luis Kraemer
Eng. Civil - CREA91807D

Daniel Gorski
Prefeito Municipal