

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Planilha Orçamentária

Pavimentação com Concreto Reforçado com fibra sobre CBUQ no Município de Salvador das Missões - RS

Trecho: Rua José Kaspary - Vila Santa Catarina

Área: 2.346,00 m²

Ref Sinapi

out.2023

Não Desonerado

Código	Item	Descrição	Unid	Quant	V. Unitário	V. Unitário c/ BDI (25%)	TOTAL
1.0	Serviços Preliminares						
4.813	1.1	Placa de Obra pintada/fixada estrutura	m ²	1,00	225,00	281,25	R\$ 281,25
2.0	Pavimentação						
94.966	2.1	Concreto Usinado Fck 35 Mpa, 18 cm	m ³	422,28	520,00	650,00	R\$ 422.719,07
Mercado	2.2	Fibra sintética estrutural 4 Kg/m ³	Kg	1.689,12	28,00	35,00	59.119,20
97.113	2.3	Aplicação de Lona Plástica para execução de pavimentos de concreto. AF_04/2022	m ²	2.346,00	2,28	2,85	6.686,10
40.780	2.4	Mão de Obra Lançamento e acabamento do concreto	m ²	2.346,00	22,00	27,50	64.515,00
97.114	2.5	Execução de juntas de contração para pavimentos em concreto. AF_04/2022	m	1.955,00	0,42	0,53	1.036,15
42.409	2.6	Agente de Cura, protetor de evaporação da água de hidratação do concreto	m ²	2.346,00	4,00	5,00	11.730,00
99.064	2.7	Locação da Pavimentação	m ²	2.346,00	0,54	0,68	1.595,28
38.121	2.8	Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, para sinalização horizontal/viária (NBR 13699:2012)	L	118,00	24,10	30,13	3.555,34
					Total:		423.000,32

Salvador das Missões, 15 de dezembro de 2023.

Vilson José Schons
Prefeito Municipal


Karina Spohr - CREA/RS 193.057
Engenheira Civil