



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO #REF1	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
	0		Prefeitura Municipal de Salvador da Missões	0	Prefeitura Municipal de Salvador da Missões

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO				
1.	PCS 18CM		-	
1.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO h=10cm		-	
1.1.1.	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	88,00	
1.1.2.	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	149,60	
1.1.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t/km	1.496,00	
1.2.	PAVIMENTO RIGIDO h=18cm		-	
1.2.1.	SMPLS SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES SICRO 1107871 (PCS) tcm=4x=50MPa COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO DE 200X200CM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUÇÃO DO CONCRETO	M3	158,40	
1.2.2.	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	t/km	1.140,48	

Anexoador de Eventos									
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)		1	2						
		181.007,71							
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO h=10cm	88,00								
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO h=10cm	149,60								
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO h=10cm	1.496,00								
PAVIMENTO RÍGIDO h=18cm	158,40								
PAVIMENTO RÍGIDO h=18cm	1.140,48								

Salvador das Missões

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Soohr
CREA/CAU: 193.057
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Karina Sohr
CREA/CAU: 193.057
ART/RRT: