

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
COMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA E BASE COM ARGILA FORNECIDA PELA PREFEITURA
CODIGO SINAPI 12/2025

CODIGO	UNIDADE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO NA OBRA
1	M2	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	96,24	10,97	0
1	M2	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE)	M3	0,0440000	89,26	3,92	3,92
1	M2	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8	CHP	0,0031000	164,09	0,50	0,00
1	M2	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8	CHI	0,0839000	68,15	5,71	0,00
1	M2	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU	M3	0,1190000	102,49	12,20	12,20
1	M2	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609000	23,7	6,18	6,18
1	M2	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609000	22,36	5,83	5,83
TOTAL							45,31	28,13

Karina Spohr
Engenheira Civil - CREA/RS 193.057