



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ITEM	FONTE	SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UN	BDI	PREÇO UNITÁRIO
1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	0,54	M3	606,86	30,52%	429,13
2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	187,08	Kg	12,08	30,52%	2.949,66
3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,68	M3	994,65	30,52%	2.181,00
4	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 15 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,61	M3	830,67	30,52%	661,36
5	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	13,20	M2	110,00	30,52%	1.895,15
6	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	2,88	M2	163,90	30,52%	616,10
						TOTAL	8.732,39


Pedro Luis Kraemer
Eng. Civil - CREA 91.807D


Vilsen José Shons
Prefeito Municipal