

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES SICRO 1107871 (PCS) fctm,k=4,50MPa COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO DE 200X200CM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUÇÃO DO CONCRETO	M3		817,56	817,91
COTAÇÃO	4011520	SERVIÇO SICRO 4011520 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES SICRO 1107871 (PCS) fctm,k=4,50MPa COM JUNTAS DE CONTRAÇÃO DE 200X200CM	M³	1	808,58	808,58
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	8,33	0,40	0,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,14	29,88
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,009	10,61	10,61
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1	2,75	2,77
COMPOSIÇÃO	03	DEMARCAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO VIÁRIO PADRÃO	M		4,80	4,99
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,043	22,49	22,49
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,04	13,94	13,94
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,083	29,87	31,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO	04	PREPARAÇÃO DE CAIXAS PLUVIAIS EXISTENTES PARA RECEBIMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - INCLUSO RETIRADA DE GRELHA EXISTENTE, FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA AJUSTE DE NÍVEL E FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ARO E GRELHA NO BORDO DO PAVIMENTO NOVO	UND		152,44	161,14
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,36	64,99	67,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO	05	VIGA DE CONCRETO MAGRO - APOIO DE BORDA	M3		837,87	860,93
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1	9,87	10,07
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1	828,00	850,86
COMPOSIÇÃO	06	ARMAÇÃO DIVERSA COM AÇO CA50 12.50MM APOIADO SOBRE ESPAÇADORES TIPO TRELIÇADO PARA REFORÇO DE BORDAS DE CAIXAS DE INSTALAÇÕES EM PISO	UND		102,89	106,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	2	6,34	6,34
SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,852	10,02	10,13

17/06/2026

Data

Responsável Técnico:

KARINA SPOHR

CREA/CAU:

RS193.057